

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE REMONTU POSADZKI ORAZ WYKONANIE RZEZB OLTARAZ I AMBONKI W KOŚCIELE P.W. ŚW. TEKLI W TYMIENICY NOWEJ					
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $5,30*0,35+6,60*0,90+0,35*6,60*2+(6,60+6,40)*0,5*7,10+(6,40+3,20)*0,5*1,50$	m ²		
			m ²	65,76	
				RAZEM	65,76
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki szlichty cementowej $5,30*0,35+6,60*0,90+0,35*6,60*2+(6,60+6,40)*0,5*7,10+(6,40+3,20)*0,5*1,50$	m ²		
			m ²	65,76	
				RAZEM	65,76
3	KNR-W 2-02 1918-05	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego 65,76	m ²		
			m ²	65,76	
				RAZEM	65,76
4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 65,76*0,09*1,3	m ³		
			m ³	7,69	
				RAZEM	7,69
5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża $5,30*0,35+6,60*0,90+0,35*6,60*2+(6,60+6,40)*0,5*7,10+(6,40+3,20)*0,5*1,50$	m ²		
			m ²	65,76	
				RAZEM	65,76
6	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetonowej schodów prostych $0,10*(6,60*2+3,60*2+2,80*2+2,30*2+4,40+3,80+3,20)$	m ²		
			m ²	4,20	
				RAZEM	4,20
7	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojanych o śr. 10-14 mm $(6,60*2+3,60*2+2,80*2+2,30*2+4,40+3,80+3,20)*2*0,617$	kg		
			kg	51,83	
				RAZEM	51,83
8	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> $0,10*0,35*0,5*(6,60*2+3,60*2+2,80*2+2,30*2+4,40+3,80+3,20)$	m ³		
			m ³	0,74	
				RAZEM	0,74
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome $5,30*0,35+6,60*0,90+(0,35+0,10)*6,60*2+(6,60+6,40)*0,5*7,10+0,10*(3,60*2+2,80*2+2,30*2+4,40+3,80+3,20)+(6,40+3,20)*0,5*1,50$	m ²		
			m ²	69,96	
				RAZEM	69,96
10	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² $5,30*0,35+6,60*0,90+0,35*6,60*2+(6,60+6,40)*0,5*7,10+(6,40+3,20)*0,5*1,50$	m ²		
			m ²	65,76	
				RAZEM	65,76
11	KNR-W 2-02 2127-02	Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prostokątnych o obwodzie elementu do 10 m/m ² - płyty granitowe polerowane $5,30*0,35+6,60*0,90+(6,60+6,40)*0,5*7,10+0,35*(3,60*2+2,80*2+2,30*2+4,40+3,80+3,20)+(6,40+3,20)*0,5*1,50$	m ²		
			m ²	51,06	
				RAZEM	51,06
12	KNR-W 2-02 2128-09	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice o szerokości do 35 cm - płyty granitowe polerowane 28	elem.		
			elem.	28,00	
				RAZEM	28,00
13	KNR-W 2-02 2128-12	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice szerokości do 10 cm - płyty granitowe polerowane 28	elem.		
			elem.	28,00	
				RAZEM	28,00
14	NNRNKB 202 2121-07	(z.III) obróbka profili - zaokrąglenie do 3 cm nie powiązane z profilem w elemencie płaskim w granicie $6,60*2+3,60*2+2,80*2+2,30*2+4,40+3,80+3,20$	m		
			m	42,00	
				RAZEM	42,00
15	analiza indywidualna	Ołtarz, elementy rzeźbione ręcznie Mensa CR 100 z kolumnami wg. projektu 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16	analiza indywidualna	Montaż ołtarza 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17	analiza indywidualna	Ambonka wg. projektu 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	analiza indywidualna	Montaż ambonki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00